

## Planilha Analítica

Item

Item	97638		SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m <sup>2</sup>	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	Código	Base	Descrição	Tipo				
1	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,39	0,0978	
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,42	0,2767	
2	04.08.020		CPOS/CDHU	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	un	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	Código	Base	Descrição	Tipo				
	B.01.000.010112	CPOS/CDHU	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	20,44	0,5	
B.01.000.010111	CPOS/CDHU	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	24,87	0,5		
3	04.09.080		CPOS/CDHU	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS	m	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	Código	Base	Descrição	Tipo				
	B.01.000.010112	CPOS/CDHU	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	20,44	0,5	
B.01.000.010111	CPOS/CDHU	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	24,87	0,5		
4	13.60.002		FDE	RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO	m <sup>2</sup>	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	Código	Base	Descrição	Tipo				
	1.01.39	FDE	PEDREIRO	Mão de Obra	H	26,02	0,22	
1.01.46	FDE	SERVENTE	Mão de Obra	H	21,36	0,22		
5	05.07.070		CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL	m <sup>2</sup>	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	Código	Base	Descrição	Tipo				
	A.05.000.020999	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA, GESSO, DRY WALL, CAPACIDADE 4 M <sup>3</sup>	Material	m <sup>3</sup>	116,35	1	
B.01.000.010146	CPOS/CDHU	SERVENTE	Mão de Obra	h	20,44	0,6		
6	55.01.070		CPOS/CDHU	LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PISO COM PRODUTOS QUÍMICOS	m <sup>2</sup>	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	Código	Base	Descrição	Tipo				
	R.02.000.039013	CPOS/CDHU	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	l	10,14	0,2	
B.01.000.010146	CPOS/CDHU	SERVENTE	Mão de Obra	h	20,44	0,2		

## Planilha Analítica

7	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²			
	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	34,42	0,1631
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,42	0,0544
	35692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	20,81	0,2367

  

8	23.12.001	CPOS/CDHU	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	un			
	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	D.04.000.030020	CPOS/CDHU	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, 01 FOLHA, DESEMPENHO INTERMEDIÁRIO PARA USO COLETIVO, TRÁFEGO REGULAR 50.000 CICLOS, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	Material	un	619,95	1

  

9	14.30.160	CPOS/CDHU	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM	m²			
	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	L.01.000.023587	CPOS/CDHU	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF 15 + 1RF 15 - COM LÃ MINERAL - INSTALADO	Material	m²	211,16	1

  

10	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²			
	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coeficiente
	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	34,11	0,993
	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	35,24	0,095
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,42	0,544
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,39	1,088
	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	0,1	2,37

**Planilha Analítica**

	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,8	1,47
	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	42,58	0,284
	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	21,74	0,23
	10507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	431,07	0,987

11	<b>21.10.210</b>	<b>CPOS/CDHU</b>	<b>RODAPÉ EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA, ALTURA ATÉ 7 CM - COLADO</b>	<b>m</b>			
	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coefficiente
	S.04.000.028073	CPOS/CDHU	COLA PARA PISO VINÍLICO	Material	l	62,93	0,04
	B.01.000.010139	CPOS/CDHU	PEDREIRO	Mão de Obra	h	24,87	0,07
	M.04.000.033510	CPOS/CDHU	RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA PRETA, ALTURA ATÉ 7 CM, REF. LE CORP, DAUD OU EQUIVALENTE - COLADO	Material	m	20,88	1
B.01.000.010146	CPOS/CDHU	SERVENTE	Mão de Obra	h	20,44	0,07	

12	<b>15.02.061</b>	<b>FDE</b>	<b>TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO</b>	<b>m²</b>			
	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Preço Unitário	Coefficiente
	1.01.41	FDE	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	21,36	0,4
	3.80.10	FDE	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE	Material	L	26,43	0,12
	3.80.40	FDE	LIXA D"AGUA	Material	UN	1,7	0,3
	1.01.40	FDE	PINTOR	Mão de Obra	H	26,02	0,45
	3.75.42	FDE	TINTA LATEX STANDARD	Material	L	18,58	0,25