COBERTURA
ESC.: 1:75

LEGENDA	
	ALVENARIA EXISTENTE
	PROJEÇÃO PILAR
	PROJEÇÃO TRELIÇA METÁLICA
	PLACA CIMENTÍCIA
	PAINEL PERFURADO
	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA i=10%
	CALHA METÁLICA
	LAJE IMPERMEABILIZADA
	BEIRAL

TABELA DE ÁREA DE COBERTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	TELHA TERMOACÚSTICA EM PIR 40/980 - TELHA EXTERNA 0,50mm E BANDEJA 0,50mm - PREENCHIMENTO 30 - COR RAL 7035 - REFERÊNCIA COMERCIAL RT OU EQUIVALENTE		

NOTA TÉCNICA:
. OS BRISES METÁLICOS FORAM PREVISTOS NO PROJETO DISPONIBILIZADO PELA FEMA.
. NO PROJETO BÁSICO UTILIZAMOS O BRISE METÁLICO ÁRTEMIS, REFERÊNCIA COMERCIAL PSA ARQUITETURA EM METAL NA COR RAL 5010 OU EQUIVALENTE.
. DEVERÁ SER PREVISTO NO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO DOS BRISES DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

TABELA DE ÁREAS DE COBERTURA

ÁREA 1	1.096,05 m²	ÁREA 7	72,55 m²
ÁREA 2	156,90 m²	ÁREA 9	16,70 m²
ÁREA 3	74,15 m²	TOTAL ÁREAS DE COBERTURA	1.518,45 m²
ÁREA 4	10,35 m²	ÁREA DE BEIRAL	38,54 m²
ÁREA 5	74,95 m²	ÁREA COBERTA (LAJE)	221,66 m²
ÁREA 6	16,80m²	TOTAL ÁREA COBERTA	1.778,65 m²

NOTA TÉCNICA:
. O PROJETO BÁSICO DE COBERTURA DEVERÁ SER UTILIZADO COMO REFERÊNCIA TÉCNICA ORIENTATIVA MÍNIMA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA COBERTURA, CONTEMPLANDO O DETALHAMENTO E O DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, DOS FECHAMENTOS E BRISES METÁLICOS, INCLUINDO INTERFACES, FIXAÇÕES E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS DEMAIS SISTEMAS, DEVENDO O PROJETO EXECUTIVO SER DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM A DEVIDA ART/RRT, ACOMPANHADO DE MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE ABNT NBR 8800, ABNT NBR 14762, ABNT NBR 6120 E ABNT NBR 6123, BEM COMO ORIENTAR O DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A ABNT NBR 10844 (INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS), OBSERVANDO-SE, NO QUE COUBER, OS REQUISITOS E DEFINIÇÕES DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 (LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS).

. NÃO ESTÁ PREVISTO FORRO NO PALCO, PREVENDO QUE A ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA PODERÁ SER UTILIZADA PARA FINS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, SOM E OUTROS. TUDO A SER DEFINIDO PELA FEMA.

DORA DA SILVA DE ANDRADE BARBOSA:04011543985
Assinado de forma digital por DORA DA SILVA DE ANDRADE BARBOSA:04011543985
Dados: 2026.02.16 17:04:00 -03'00'

ATO ENGENHARIA
andrade.atoengenharia@gmail.com

fema
Fundação Educacional do Município de Assis

ASSUNTO: ADEQUAÇÃO ARQUITETÔNICA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE	ARQUIVO: 190/2026
UNIDADE: ARENA MULTIUSO	PRANCHA: 17/17
LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº. 1200 - VILA NOVA SANTANA - ASSIS/SP	ESCALA: 1:75
PRANCHA (S): PROJETO BÁSICO - PLANTA DE COBERTURA	REVISÃO: 01
ENG° CIVIL RESPONSÁVEL: DORA DA SILVA DE ANDRADE BARBOSA - CREA 0601073954	DATA: 01/02/2026
	DESENHO: MARCOS R. BARBOSA

PLOT. 1:100